

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z oprawami oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Mokobody ul. Zielona gm. Mokobody
INWESTOR : GMINA MOKOBODY
ADRES INWESTORA : Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody
BRANŻA : energetyczna

DATA OPRACOWANIA : 09.2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2016

Data zatwierdzenia

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej według sposobu ustalonego w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych nakładów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz.1389).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Mokobody ul. Zielona - obręb SOK "PRZEPOMPOWNIĄ" - stacja transformatorowj "MOKOBODY 7" nr 1557					
1	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm ² - AsXSn 2x25 0.254	km		
d.1	0905-01		km	0.254	
				RAZEM	0.254
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-szakowy z uchwytem Uchwyt przelotowy SO 130.02 4	szt.		
d.1	0903-04		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-szakowy z uchwytem odciągowym SO 117.225 2	szt.		
d.1	0903-04		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć Ogranicznik przepięć n.n. ASA 0,5/10 2	szt		
d.1	0906-03		szt	2	
				RAZEM	2
5	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico 2	szt.		
d.1	0902-07		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 8*1.5	m		
d.1	0907-05		m	12	
				RAZEM	12
7	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm ² Krotność = 2 15	m		
d.1	0603-01		m	15	
				RAZEM	15
8	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 2	szt		
d.1	1304-03		szt	2	
				RAZEM	2
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-wania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny 4	szt		
d.1	1304-04		szt	4	
				RAZEM	4
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-nik do 30 kg 3	szt		
d.1	1002-02		szt	3	
				RAZEM	3
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku Oprawa oświetleniowa - lampa LED 3	szt		
d.1	1004-02		szt	3	
				RAZEM	3
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe 3	kpl		
d.1	1003-04		kpl	3	
				RAZEM	3
13	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej 3	szt		
d.1	0906-02		szt	3	
				RAZEM	3
2 Dodatki					
14		Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i wymogami inwestora 1	kpl.		
d.2			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000